Allegato D alla determinazione n. 88/amm del 28/9/2016
COMUNE DI BRESCIA

PROVINCIA DI BRESCIA

OGGETTO: SOSTITUZIONE DELLA MOQUETTE DELLA SALA AUDITORIUM

CIG: Z701B5A3FF

CUP: H81B16000180005

COMMITTENTE: CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Brescia,

Il Tecnico
(Architetto Daniela Turotti)

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
UFFICIO PROVVEDITORATO
Via Luigi Einaudi, 23 25121 – Brescia

TEL 030 3725354
FAX 030 3725366
MAIL provveditorato@bs.camcom.it
PEC camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it

COMPUTO METRICO					
voce	DESCRIZIONE COMPUTO	U.M.	Q,TA'.	€/mq	TOT €
1	**Rimozione della Moquette** della sala dell'Auditorium, dei palchetti e retro palchetti, dalla pedana mobile, incluso lo smaltimento e il trasporto alla discarica e l'onere di accesso. Salone circa mq 580				
2	**Preparazione del sottofondo del pavimento** per la completa rimozione del collante residuo dopo il lievo della moquette esistente.	corpo	1	€ 3.900,00	€ 3.900,00
3	**Preparazione della planarità della caldana** per la posa a colla della moquette Mediante una mano di livellanti speciali per uno spessore max di 3 mm. Sigillatura dei fori delle poltrone rimosse e eventuale chiusura di fessurazioni con resine bicomponenti al fine di consolidare i massetti tra loro				
4	**Fornitura e posa con colla ad acqua di moquette ignifuga classe 1 di reazione al fuoco fornita** in teli (altezza cm 400) mediante incollaggio totale. Moquette t*ipo: Kastell 3608 JAB Anstoetz Flooring (Custom) colore personalizzato melange (costituito da 2 o 3 capi tinto in filato prima di tessere la moquette)*. La ditta aggiudicataria dovrà presentare, per l'approvazione della direzione lavori, campione di moquette prima della produzione della fornitura. Materiale fornito lasciato al piano (-1 rispetto al livello strada), compresa l'assistenza per il loro movimento (manovalanza). Mq 580,00 compreso il 3% di sfrido. **Dati tecnici:** Lavorazione: Tufting 1/10" passo Composizione del pelo: poliammidica 100%; n. punti ca./mq: 185.650 Sistema di coloritura: melange, tinto in filato Materiale di supporto: sintetico; Fondo: sottofondo textil Peso della felpa ca:1.030 gr/mq Peso totale ca: 1.970 g/mq Altezza del pelo ca: 5,7 mm Spessore complessivo: 7,60 mm Resistenza dei colori alla luce: ISO 105-B02: >= 5-6 Resistenza dell'attrito liquido/solido: ISO 105-X12: >= 4-5 Grado di assorbimento del rumore: >= 28dB Grado di isolamento acustico: >= 0,20	mq mq	580,00	€ 60,00	€ 34.800,00
5	varie ed eventuali	corpo	1	€ 400,00	€ 700,00
6					
7					
8					**€ 39.400,00**
9					
10	oneri per la sicurezza PSC				**€ 500,00**
11					
12					**€ 39.900,00**
		Il Dirigente dell'Area Amministrativa (Dr Massimo Ziletti)			