

**CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPORTELLI AL PIANO TERRA DELLA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA, VIA EINAUDI, 23.**  
**CIG::Z5722D3E33**

**Oggetto del servizio:**

Il servizio consiste nella realizzazione al piano terra di n. 3 box con l'utilizzo di pareti componibili alte cm 160 e di proprietà dell'ente, oltre a ore di facchinaggio per la sistemazione degli arredi negli uffici al piano terra, ammezzato e quinto.

**Descrizione del servizio :**

**Facchinaggio:**

Per il servizio di di facchinaggio è stato stimato un monte ore di n. 160/h che verranno utilizzate per:

- smontaggio di circa ml 18 pareti componibili alte cm 198 che dovranno successivamente essere stoccate nel magazzino al piano -3;
- smontaggio di circa ml 30,20 pareti componibili alte cm 160 che saranno successivamente utilizzate per la realizzazione dei box;
- posizionamento degli arredi al piano terra, al piano ammezzato e al piano quinto della sede camerale e nei magazzini ai piani Terra -2 -3. Le movimentazioni che verranno effettuate sia traslocando arredi da una stanza all'altra di uno stesso piano, sia trasferendoli da un piano all'altro o dai magazzini e viceversa, interessano prevalentemente scrivanie tavoli sedie armadi ed attrezzature da ufficio.

Il servizio va effettuato da personale idoneo e munito di attrezzature (avvitatori, carrelli, teli, materiale per

l'imballaggio, ceste carrellate....).

**Realizzazione di n. 3 Box:**

I tre sportelli, di dimensione cm 360 x cm 360 circa, dovranno essere realizzati con le pareti componibili di h. 160, come da planimetria allegata. La struttura dovrà essere rinforzata, su tutto il perimetro superiore, con profili in metallo (es. piatto in fe) in modo da consolidare la struttura e garantire sufficiente stabilità senza dover installare i piedini alla base delle pareti. I profili in metallo dovranno essere forniti dalla ditta.

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(dr Massimo Ziletti)