

Allegato C) alla determina n. 133/SG 12/12/2020

COMUNE DI BRESCIA
PROVINCIA DI BRESCIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE PER TINTEGGIATURA SEDE CAMERALE

OGGETTO: TINTEGGIATURA DEGLI UFFICI E AREE COMUNI DELLA SEDE CAMERALE

COMMITTENTE: CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Brescia,

Il Tecnico
(geom Marco Mosca)

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
UFFICIO PROVVEDITORATO
Via Luigi Einaudi, 23 25121 – Brescia

TEL 030 3725354
FAX 030 3725366
MAIL provveditorato@bs.camcom.it
PEC camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO TINTEGGIATURA PIANI INTERRATI SEDE CAMERALE							sconto
voce	ART	DESCRIZIONE COMPUTO	U.M.	Q.TA'.	€	TOT €	0,000000%
01	pittore	<p>Tinteggiatura pareti. Tinteggiatura con pittura all'acqua colore opaco come esistente o a scelta della DL, su pareti e soffitti, a due o più mani date a pennello o a rullo previo ripristino delle parti ammalorate. compresi gli occorrenti ponteggi fino a mt 3,50 di altezza dei locali. Idropittura lavabile a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa, ottima copertura, inodore.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione del pavimento con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p><u>Atrio Centrale Termica compreso soffitto</u> Mq 82,05 <u>Autorimessa pareti travi pilastri parte di soffitto all'ingresso</u> Mq 1.461,55 <u>Rampe e cortili carrai piani -1-2 compreso soffitto</u> Mq 795,12 Sommano mq</p>	mq	2.238,73	€ 5,00	€ 11.193,65	€ 11.193,65
02	pittore	<p>Smalto al solvente per metalli ferrosi - verniciatura di manufatti in metallo ferroso mediante applicazione a rullino, di due mani, opportunamente diluite, di smalto a base di resine alchidiche e pigmenti coloranti stabili alla luce in soluzione solvente con finitura superficiale sia lucida che satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della d.l. previa l'applicazione di una mano di antiruggine, compresa nel prezzo della presente voce. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, l'eventuale pulizia, carteggiatura intermedia, la protezione del pavimento con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p><u>Telaio serramento atrio Centrale termica centrale termica centrante antincendio</u> <u>Scala centrale Antincendio e centrale termica</u> <u>Elementi ferrosi di sostegno dei defangatori</u> Sommano a corpo</p>	CORPO	1,00	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00

03	pittore	<p>Ripresa Tinteggiatura fascia grigia per zoccolatura h 16 cm Tinteggiatura con pittura all'acqua colore <u>opaco</u> a scelta della DL, su pareti e soffitti, a due o più mani date a pennello o a rullo previo ripristino delle parti ammalorate. Idropittura lavabile a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa , ottima copertura, inodore. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione del pavimento con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sommano mq</p>	mq	51,70	€ 5,00	€ 258,48	€ 258,48
04	pittore	<p>Verniciatura putrelle in ferro soffitto piano -3 : verniciatura di manufatti in metallo ferroso mediante applicazione a pennello o rullino, di due mani, opportunamente diluite, di smalto poliuretano lucido iningiallente e catalizzatore previa applicazione dedi antiruggine epossidico ai fosfati di zinco e catalizzatori con finitura superficiale sia lucida che satinata nel colore e nell'aspetto a scelta della d.l. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, l'eventuale pulizia, carteggiatura intermedia, la protezione del pavimento con teli in nylon, gli eventuali mascheramenti necessari con nastro adesivo in carta, i ritocchi a fine lavoro, l'utilizzo di trabattello mobile o ponteggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sommano corpo</p>	CORPO	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
05	pittore	Imprevisti				€ 1.600,00	€ 1.600,00
06							
07		Totale opere				€ 15.802,13	€ 15.802,13
08		Oneri per la sicurezza				€ 500,00	€ 500,00
09		sommano opere +oneri della sicurezza				€ 16.302,13	€ 16.302,13