

**CAPITOLATO TECNICO PER LA NUOVA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI DI LAVORO NELLA SEDE CAMERALE - SEPARAZIONE OPEN SPACE PIANO TERRA CON PARETI IN VETRO**

**Oggetto**

Fornitura e posa di una parete vetrata per la separazione dell'ambiente del piano terra oltre alla realizzazione di altre pareti vetrate ed opache (cartongesso) per la realizzazione di sportelli e retro sportelli come rappresentato nell'allegata planimetria.

Durante tali interventi sono previsti anche lavori di adeguamento degli impianti elettrici di condizionamento e antincendio che verranno realizzati dai manutentori degli impianti sulla base del nuovo layout.

**Descrizione dei lavori**

I lavori sono i seguenti:

- rimozione e accatastamento degli arredi esistenti, (la movimentazione sarà sul piano;
- rimozione e accatastamento delle pareti mobili esistenti
- fornitura e posa di parete vetrata:
  - lunghezza m 26,00 x h di m 2,90 con n. 2 porte da 180 cm
  - lunghezza m 4,79 x h di m 3,50 con n. 1 porta da 102 cm
  - lunghezza m 5,96 x h di m 3,50 con n. 1 porta da 102 cm
  - lunghezza m 4,40 h m 2,90 con n. 1 porta da 102 cm
- fornitura e posa di parete in cartongesso compresa tinteggiatura e battiscopa per:
  - lunghezza m 8,01 x h m 3,50
  - lunghezza m 6,70 x h m 3,30
  - lunghezza m 2,00 x h m 2,40
- assemblaggio delle pareti esistenti per la realizzazione dei n. 6 box per i nuovi sportelli per il pubblico come indicati in planimetria
- tinteggiatura delle pareti esistenti dei locali
- laccatura delle porte dei wc esistenti

si chiede inoltre di quotare a parte, in alternativa all'assemblaggio delle pareti mobili esistenti, l'eventuale fornitura e posa di pareti vetrate per la realizzazione dei n. 6 box.

Allegato: planimetria

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(dr Massimo Ziletti)